



STRADE E SUOLO PUBBLICO

Le principali operazioni devono consentire di mantenere nello stato di efficienza le strade di proprietà pubblica, le relative banchine stradali, nonché i marciapiedi e le aree pedonali. Le operazioni comprese a canone sono relative a uno o più interventi (senza alcun limite) purché ogni singola porzione di intervento sia circoscrivibile in una superficie non superiore ai 3 mq. In caso di singoli interventi superiori ai 3 mq previsti, l'intervento è da considerarsi completamente escluso dagli oneri contrattuali e rimangono a carico del Committente ogni onere di ripristino (compresa messa in sicurezza, sorveglianza, responsabilità civile e penale per mancato o tardivo intervento di ripristino).

Sono pertanto esclusi i ripristini conseguenti ad avvallamenti, buche, tagli strada, ormaie o altre anomalie superiori ai 3 mq. cadauno che pertanto necessitano di operazioni di ripristino generalizzato del suolo.

Le operazioni potranno consistere anche nell'applicazione di sigillanti speciali liquidi e/o a nastro idonei al fine di limitare, ove il manto non sia già fortemente compromesso, la formazione di buche o distacco del tappetino d'usura.

I lavori di ripristino dei tappeti di usura a canone dovranno eseguirsi con la seguente modalità:

Periodo estivo

- Preparazione del piano di posa della pavimentazione mediante riquadratura, fresatura a freddo compresa la pulizia delle superfici e il carico del materiale di risulta a profondità adeguata;
- Spruzzatura di emulsione bituminosa (primer) come aggrappante della nuova pavimentazione;
- Ri -posizionamento a livello dei chiusini di proprietà comunale a completamento delle operazioni di ripristino;
- Posa di nuova pavimentazione con conglomerato bituminoso A CALDO, tappeto d'usura tipo bitulite con bitume penetrazione 80/100, 180/200 al 5,50%-6,50% del peso del pietrisco calcareo, confezionato con graniglia a massa chiusa con additivi, compresi materiali, stesura e rullatura per uno spessore finito di cm. 3 misurato compresso con graniglia sino a 0.5 mm.

Periodo invernale

- Preparazione del piano di posa della pavimentazione mediante pulizia delle superfici a mano e il carico del materiale di risulta a profondità adeguata;
- Spruzzatura di emulsione bituminosa (primer) come aggrappante della nuova pavimentazione;
- Posa di nuova pavimentazione con conglomerato bituminoso A FREDDO, tappeto d'usura tipo bitulite con bitume penetrazione 80/100, 180/200 al 5,50%-6,50% del peso del pietrisco calcareo, confezionato con graniglia a massa chiusa con additivi, compresi materiali, stesura e rullatura per uno spessore finito di cm. 3 misurato compresso con graniglia sino a 0.5 mm;



COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO

Non sono comprese le operazioni di messa in quota generalizzata dei chiusini e caditoie di proprietà comunale che presentino grave mancanza di complanarità. Non sono comprese operazioni di ripristino di chiusini o manufatti in genere di proprietà di altri enti o privati ancorché su suolo pubblico, in questi casi l'intervento rimane a carico dell'Ente o privato proprietario del manufatto (tombino, chiusino, griglia, ecc.) compreso ogni onere connesso (quali ad esempio: messa in sicurezza, sorveglianza, responsabilità civile e penale per mancato o tardivo intervento di ripristino).

Sono altresì comprese le operazioni riguardanti l'ordinaria manutenzione del suolo pubblico in genere anche quando costituito da materiali diversi quali: autobloccanti, pavimentazioni in porfido o pietra in genere, selciati, banchine stradali, sigillatura e stuccatura, ecc. L'intervento è considerato a canone se non superiore a 1 mq. per ogni singola porzione di intervento e deve essere eseguito con metodologia di ripristino e posa analoga a quella esistente o con materiale simile se non più reperibile sul mercato.

In caso di interventi superiori a 1 mq l'operazione è da considerarsi completamente esclusa dagli oneri contrattuali e rimangono a carico del Committente ogni onere di ripristino (compresa messa in sicurezza, sorveglianza, responsabilità civile e penale per mancato o tardivo intervento di ripristino).

Per le cordolature si precisa che sono comprese le operazioni di riposizionamento e sigillatura delle cordolature eventualmente divelte. Rimangono escluse le operazioni di ripristino quando sia necessario sostituire integralmente parti o intere cordolature.

Sono comprese la fornitura e stesura di materiale inerte idoneo per le pavimentazioni posate a secco in modo da garantire e migliorare la tenuta complessiva delle pavimentazioni.

Rimangono escluse le operazioni legate alla rete fognaria quali: svuotamento e/o disostruzione di caditoie stradali e griglie, interventi di spurgo o ripristino del funzionamento di allacciamenti o tratti di rete privata e/o pubblica.